


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
МОУ ДОУ "ЦВР "Юность"

 А.Л. Русакова
07.04.2025
(дата)

"СОГЛАСОВАНО"

И.О. А. инженер
СН «ЖТС» АО «ДК»

 А.Н. Замзлов
07.04.2025
(дата)

План по подготовке муниципального образовательного учреждения дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Юность"

(наименование организации)

к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: - устранение ранее выявленных нарушений - выполнение корректировки диаметров сопел, дроселирующих пайб.	01.08.2025	10.08.2025	
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: - систем отопления - систем вентиляции.	10.08.2025	20.08.2025	
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	01.05.2025	30.07.2025	
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения: - произвести ремонт запорной арматуры - задвижек, вентилей на элеваторных узлах; - выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС; - выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции; - выполнить электроосвещение в коридорах на подходе и в элеваторном узле; - выполнить ремонт помещений элеваторных узлов; - выполнить ремонт оборудования элеваторных узлов; - прочистить и заполнить маслом карманы для замера температуры на элеваторе; - прорезать вентили для замера давления, карманы для замера температуры на элеваторе; - выполнить нумерацию запорной арматуры (вывесить таблички, схему элеваторного узла).	01.08.2025	10.08.2025	
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии: - выполнить ремонт оборудования трубопроводов и оборудования тепловых сетей (стойки, розливы, теплотрамсы (при наличии)); - восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях (трубопроводы, проходящие по подвальным, чердачным помещениям; стоякам; розливах СО и ГВС); - восстановить тепловую изоляцию системы отопления.	10.08.2025	20.08.2025	
6.	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов: - заделать межпанельные и компенсационные швы; - утеплить помещение чердака (пол); - восстановить тепловую изоляцию на теплопроводах чердака; - установить двери и заслонки в слуховых окнах подвального помещения; - установить двери и заслонки в проемах чердачных помещений; - заделать вентиляционные окна; - обеспечить теплоизоляцию с помощью прижимных механизмов, фартуков, прочных уплотнителей - обеспечить целостность остекления оконных проемов	20.08.2025	30.08.2025	
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки: - выполнить ремонт трубопровода и оборудования; - восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых пунктах.	01.08.2025	10.08.2025	

№ п.п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
8.	Наличие и работоспособность приборов учета: - на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.	с 01.10.2025	по 01.05.2026	в период отопительного сезона
9.	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	отсутствуют	отсутствуют	
10.	Работоспособность защиты счетом теплоснабжения: - обеспечить работоспособность защиты счетом теплоснабжения, работоспособность автоматических регуляторов.	01.09.2025	10.09.2025	
11.	Наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплоснабжающей установки.			
12.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	10.08.2025	20.08.2025	
13.	Плотность оборудования тепловых пунктов: - выполнить набивку сальниковых уплотнений на оборудовании.	01.08.2025	15.08.2025	
14.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	10.08.2025	20.08.2025	
15.	Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность.	01.08.2025	10.08.2025	
16.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.			
17.	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличия проходов к теплому пункту.	04.08.2025	08.08.2025	
18.	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	01.10.2025	01.05.2026	в период отопительного сезона

* – график проведения мероприятий по подготовке к ОЗП является приложением к Плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду (далее – План)

График проведения мероприятий по подготовке к ОЭП 2025-2026 гг.
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Юность."

Дата указывается по декадно

№ п/п	Адрес объекта	Кол-во ЗУ	п 1 Плана	п 2 Плана	п 4 Плана	п 5 Плана	п 6 Плана	п 7 Плана	п 8 Плана	п 9 Плана	п 10 Плана	п 12 Плана	п 13 Плана	п 14 Плана	п 15 Плана	п 17 Плана
1	ул. Вокзальная 80/3	1	01.08 - 10.08	10.08-20.08	01.08 - 10.08	10.08 - 20.08	20.08 - 30.08	01.08 - 10.08	01.09 - 10.09	отсутствуют	01.09 - 10.09	10.08-20.08	01.08 - 10.08	10.08 - 20.08	01.08 -10.08	01.08-10.08
2	ул. Комсомольская. 34/2	1	01.08 - 10.08	10.08-20.08	01.08 - 10.08	10.08 - 20.08	20.08 - 30.08	01.08 - 10.08	01.09 - 10.09	отсутствуют	01.09 - 10.09	10.08 - 20.08	01.08 - 10.08	10.08 - 20.08	01.08 - 10.08	01.08 - 10.08